



WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB 06 / Fassung 2015

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachtes Baustoffgemisch: 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 2. Prüfdurchgang 2018
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 023 18 2 26 vom 23.10.2018
Probenahme am: 10.08.2018

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB 06 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 06

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	$OC_{90}; G_{U,B}; UF_5; E_{CS35}; SI_{15};$	$C_{100/0}; F_1^{\dagger}; SZ_{22}$	Bettungsmaterial
	$OC_{90}; G_{U,F}; LF_2; UF_9; E_{CS35}; SI_{15}$		Fugenmaterial
0/8	$OC_{90}; G_U; UF_5; E_{CS35}; SI_{15}$		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

IKM - INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.


Dr. S. Haas
Prüfstellenleiterin



[†] Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 004 18 1 14 vom 16.05.2018 entnommen