



WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB 06 / Fassung 2015

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachtes Baustoffgemisch: 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2019
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 003 19 1 11 vom 14.05.2019
Probenahme am: 22.01.2019

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB 06 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 06

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	OC ₉₀ ; G _{U,B} ; UF ₅ ; E _{CS35} ; S _{I15} ;	C _{100/0} ; F ₁ [♦] ; SZ ₂₂	Bettungsmaterial
	OC ₉₀ ; G _{U,F} ; LF ₂ ; UF ₉ ; E _{CS35} ; S _{I15}		Fugenmaterial
0/8	OC ₉₀ ; G _U ; UF ₅ ; E _{CS35} ; S _{I20}		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

IKM - INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.


Dr. S. Haas
Prüfstellenleiterin



[♦] Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 004 18 1 14 vom 16.05.2018 entnommen