

WESTKALK Vereinigte Warsteiner  
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
Kreisstr. 50  
59581 Warstein

Datum: 26.04.2021 Ham/AB

## Eignungsbeurteilung

### Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015

**Produzent:** WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
**Lieferwerk:** Werk IV – Rüthen-Kallenhardt  
**Gesteinsart:** Kalkstein (dev. Massenkalk)  
**überwachte Baustoffgemische** 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial  
0/8 Bettungsmaterial  
**Überwachungsprüfung:** 1. Prüfdurchgang 2021  
**Prüfbericht Nr.:** 34P 1 112 004 21 1 11 vom 26.04.2021  
**Probenahme am:** 29.01.2021  
**1. Wiederholung am:** 30.03.2021

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten <sup>1)</sup>
0/5	OC <sub>90</sub> ; G <sub>U,B</sub> ; UF <sub>5</sub> ; E <sub>Cs30</sub> ; S <sub>I15</sub> ;	C <sub>100/0</sub> ; F <sub>1</sub> <sup>♦</sup> ; SZ <sub>26</sub>	Bettungsmaterial
	OC <sub>90</sub> ; G <sub>U,F</sub> ; LF <sub>2</sub> ; UF <sub>9</sub> ; E <sub>Cs30</sub> ; S <sub>I15</sub>		Fugenmaterial
0/8	OC <sub>90</sub> ; G <sub>U</sub> ; UF <sub>5</sub> ; E <sub>Cs35</sub> ; S <sub>I20</sub>		Bettungsmaterial

<sup>1)</sup> = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

## INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.

  
Dr. S. Hammerschmidt  
stv. RAP-Str. Prüfstellenleiter



♦ Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 006 20 1 14 vom 23.06.2020 entnommen