



WESTKALK Vereinigte Warsteiner
 Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
 Kreisstr. 50
 59581 Warstein-Suttrop

Datum: 17.05.2018 SH/AB

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung“ – TL G SoB-StB 04/Fassung 2007

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk I, Warstein / Hohe Liet
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische: 0/32
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2018
Prüfbericht Nr.: 34F 1 938 002 18 1 14 vom 17.05.2018
Probenahme am / durch: 05.02.2018 / Herr Dr. Straßer

Verwendungsmöglichkeiten nach TL SoB-StB 04/Fassung 2007; ZTV SoB-StB 04/Fassung 2007

Liefer- körnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾	
			Belastungsklassen	
			BK 100 bis BK 10	BK 3,2 bis 0,3
0/32	$G_V; OC_{90}; UF_5; SI_{15};$ $W_{opt} = 5,2 M.-%$	$C_{100/0}; F_1; SZ_{22}$	FSS	FSS

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.
 FSS = Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-StB 04 /Fassung 2007

IKM - INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.


 Dr. S. Haas
 Prüfstellenleiterin



* Nicht nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfverfahren
 ** Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte, im Unterauftrag vergebene Prüfverfahren